

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	Kalkulacja d.1 własna	Wytyczenie trasy kanałów przez geodetę.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	Kalkulacja d.1 własna	Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Wykonanie drenażu wokół kościoła			
3	KNR 4-01 d.2 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		5.4	m ³	5.400	
				RAZEM	5.400
4	KNR 4-01 d.2 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³		
		208	m ³	208.000	
				RAZEM	208.000
5	TZKNBK VIII d.2 05-140	Spoinowanie murów ifundamentowych złożonych z kamienia z przygotowaniem zaprawy	m ²		
		224	m ²	224.000	
				RAZEM	224.000
6	KNR 19-01 d.2 0317-02	Naprawa powierzchni ścian fundamentowych z kamienia z wykuciem o gł. do 15 cm i pow. do 0,25 m ²	msc		
		28	msc	28.000	
				RAZEM	28.000
7	KNR 0-40 d.2 0104-01	Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej - uszczelnienie ścian murowanych	m ²		
		224	m ²	224.000	
				RAZEM	224.000
8	KNR-W 2-01 d.2 0609-07	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa	m ³		
		130.6	m ³	130.600	
				RAZEM	130.600
9	KNR 2-11 d.2 0101-05	Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie w terenach nizinnych w gruntach kat. II-III na głębokości 1.0 m węzłem melioracyjnym w otulinie kokosowej fi 110 mm.	m		
		260.0	m	260.000	
				RAZEM	260.000
10	KNR 2-31 d.2 0404-05	Krawężniki betonowe lub z kostki granitowej wtopione o wymiarach 12x12 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		260	m	260.000	
				RAZEM	260.000
11	KNR-W 2-18 d.2 0511-04	Opaska żwirowa z materiałów sypkich frakcja 32/63 cm - otoczaki	m ³		
		58.4	m ³	58.400	
				RAZEM	58.400
12	KNR-W 2-18 d.2 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-600 mm - dla drenażu	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
3		Kanalizacja deszczowa			
13	KNR 4-01 d.3 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³		
		88.4	m ³	88.400	
				RAZEM	88.400
14	KNR 2-01 d.3 0610-02	Kanalizacja deszczowa - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa pod ułożenie i zasypanie rur PCV	m ³		
		50.48	m ³	50.480	
				RAZEM	50.480
15	KNR 4-02 d.3 0217-01	Ułożenie rury deszczowej wraz z przyłączami do rur spustowych o śr. 160 mm	m		
		133	m	133.000	
				RAZEM	133.000
16	KNR-W 2-15 d.3 0222-03	Osadniki żeliwne kanalizacyjne o śr. 150 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR 4-01 d.3 0105-02	Zасыpanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
		37.92	m ³	37.920	
				RAZEM	37.920
18	KNR-W 2-18 d.3 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-600 mm	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000