

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 2-15 d.3 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych 8	podej. podej.	8.000	
				RAZEM	8.000
20	KNR 4-02 d.3 0201-04	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 150 mm  Przedmiar dodatkowy - łączna długość 12 8	msc.  m msc.	   8.000	12.000
				RAZEM	8.000
<b>4</b>		<b>Kolektor zbiorczy</b>			
21	KNR 4-01 d.4 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III  15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 15.000	
				RAZEM	15.000
22	KNR 2-01 d.4 0610-02	Kolektor zbiorczy - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa pod ułożenie i zasypanie rur PCV 4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 4-02 d.4 0217-01	Ułożenie rury kolektora o śr. 250 mm  8.5	szt. szt.	 8.500	
				RAZEM	8.500
24	KNR 4-01 d.4 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 11	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 11.000	
				RAZEM	11.000
25	KNR-W 2-18 d.4 0513-01	Studnie zbiorcza z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 1	stud. stud.	 1.000	
				RAZEM	1.000
<b>5</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
26	KNNR 6 d.5 0501-03	Chodniki z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. W 80% płyty z odzysku z odzysku. 20% kostka nowa. 94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 94.000	
				RAZEM	94.000
27	Kalkulacja d.5 własna	Inwentaryzacja geodezyjna.  1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
<b>6</b>		<b>Remont ściany wschodniej</b>			
28	TZKNBK VIII d.6 05-147	Czyszczenie murów metodą strumieniową z użyciem aparatów mikro- mgławicowych, z zast. niskiego zakresu ciśnienia tj. 0,2-2 barów, i użyciu ścierniwa o drobnej frakcji ziaren; 238.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 238.520	
				RAZEM	238.520
29	KNR 19-01 d.6 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej  238.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 238.520	
				RAZEM	238.520
30	TZKNBK VII d.6 -271	Odgrzybianie ścian przez dwukrotne opryskiwanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2 z przerwami-przyjęto 60% powierzchni Krotność = 2 238.52*30%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 71.556	
				RAZEM	71.556
31	KNR 19-01 d.6 0827-01	Spoinowanie murów z cegły zabytkowej - mury gładkie  238.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 238.520	
				RAZEM	238.520
32	TZKNBK IV - d.6 92	Naprawa pęknięć w murach grubych z cegły neogotyckiej. Przemurowanie cegłą got.na zapr.cem.-wap. Głębok.przeszycia 1/2 ceg. 19	m m	 19.000	
				RAZEM	19.000
33	TZKNBK IV - d.6 109	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. - 4-5 cegły w jed.miejscu 16	msc msc	 16.000	
				RAZEM	16.000
34	TZKNBK IV - d.6 119	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - do 1.0 m2 w jed.miejscu 5	msc msc	 5.000	
				RAZEM	5.000
35	TZKNBK IV - d.6 107	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. - 1 cegła w jed.miejscu 280	msc msc	 280.000	
				RAZEM	280.000