

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont części ściany północnej			
1	TZKNBK VIII d.1 05-147	Czyszczenie murów metodą strumieniową z użyciem aparatów mikro- mgławicowych, z zast. niskiego zakresu ciśnienia tj. 0,2-2 barów, i użyciu ścierniwa o drobnej frakcji ziaren; 235	m ² m ²	 235.000	
				RAZEM	235.000
2	KNR 19-01 d.1 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej 235	m ² m ²	 235.000	
				RAZEM	235.000
3	TZKNBK VII d.1 -271	Odrzybianie ścian przez dwukrotne opryskiwanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m ² z przerwami-przyjęto 60% powierzchni Krotność = 2 235*30%	m ² m ²	 70.500	
				RAZEM	70.500
4	KNR 19-01 d.1 0827-01	Spoinowanie murów z cegły zabytkowej - mury gładkie 235	m ² m ²	 235.000	
				RAZEM	235.000
5	TZKNBK IV - d.1 92	Naprawa pęknięć w murach grubych z cegły neogotyckiej. Przemurowanie cegłą got.na zapr.cem.-wap. Głębok.przeszycia 1/2 ceg. 19	m m	 19.000	
				RAZEM	19.000
6	TZKNBK IV - d.1 109	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. - 4-5 cegły w jed.miejscu 16	m ^{sc} m ^{sc}	 16.000	
				RAZEM	16.000
7	TZKNBK IV - d.1 119	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - do 1.0 m ² w jed.miejscu 5	m ^{sc} m ^{sc}	 5.000	
				RAZEM	5.000
8	TZKNBK IV - d.1 107	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. - 1 cegła w jed.miejscu 280	m ^{sc} m ^{sc}	 280.000	
				RAZEM	280.000
9	TZKNBK IV - d.1 102	Naprawa powierzchni murów przez skucie wierzchniej warstwy na głęb.1/2 ceg.i wstaw.nowych cegieł z powiązaniem zapr.cement.o pow. do 0.25 m ² - gzyms 13	m ^{sc} m ^{sc}	 13.000	
				RAZEM	13.000
10	KNR 19-01 d.1 0814-01	Naprawa drobnych ubytków powierzchniowych w ceglach poprzez uzupełnienie kitem barwionym w masie wykonanym na bazie spoiwa mineralnego 878.4	dm ² dm ²	 878.400	
				RAZEM	878.400
11	TZKNC Vt1 d.1 3-7/a	Scalanie kolorystyczne cegły 5139.092	dm ² dm ²	 5139.092	
				RAZEM	5139.092
12	KNR 026- d.1 0640-06	Hydrofobizacja powierzchni muru Sarsil W-15 100	m ² m ²	 100.000	
				RAZEM	100.000
13	KNR 2-02 d.1 1604-04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 25 m 235	m ² m ²	 235.000	
				RAZEM	235.000
14	KNR-W 4-01 d.1 0729-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych wapiennych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach do 1 m ² w 1 miejscu 4	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000